

**Tableau 3.20 Interventions et sites archéologiques connus (période historique) localisés à proximité de la zone d'étude**

<i>Lieu d'intervention</i>	<i>Site</i>	<i>Résultats</i>	<i>Commentaires</i>	<i>Référence</i>
Le long de la voie ferrée du Canadien Pacifique et de l'autoroute 640 à Terrebonne	---	Négatif	Mise en place d'un oléoduc en 1975	Groison, 1975
Île-des-Moulins à Terrebonne	BkFj-1	L'archéologue n'a pu que relever quelques murs des XIX <sup>e</sup> et XX <sup>e</sup> siècles et récolter des artefacts dans des contextes de la fin du XIX <sup>e</sup> et du début du XX <sup>e</sup> siècles	Brève intervention archéologique après que les vestiges de la maison du meunier et d'une dépendance aient été mis au jour pendant des excavations exécutées dans le secteur de la boulangerie et du bureau seigneurial	Picard, 1975
Côté sud de l'île Jésus, près de la plage Chartrand dans le quartier Saint-François-de-Sales	BjFj-30	Couteau en pierre	Découverte fortuite	Hébert, 1987
900, rue Saint-Louis à Terrebonne	BkFj-4	Murs de fondation en pierre des champs de la maison Chaumont ou Limoges détruite au début du XIX <sup>e</sup> siècle	Description des vestiges	Barriault, 1979
Île-des-Moulins à Terrebonne	BkFj-1	Des vestiges de l'hôtel du Boulevard et de son aile ouest, d'un pont, de la digue élargie à plusieurs reprises et d'une pompe à incendie furent alors mis au jour	Surveillance archéologique	Chism, 1983
Île-des-Moulins à Terrebonne	BkFj-1	Boulangerie construite sur l'île des Moulins en 1803	Les travaux d'excavation exécutés en 1975 à l'intérieur du bâtiment ont détruit la plupart des contextes archéologiques	Ethnoscop, 1986b
Du côté sud de l'île des Guides en face de Saint-François-de-Sales	BjFj-24	Les ruines d'un moulin de 1791 et de son allonge sont dégagés et les restes des canaux d'amenée et de fuite sont identifiés. Une base de cheminée, des meules et des couches d'occupation du moulin sont également mises au jour		Ethnoscop, 1986a
Du côté sud de l'île des Guides en face de Saint-François-de-Sales	BjFj-24	Découverte d'une fenêtre, d'une solive, d'un mur de refend et d'un support (ou mur du moulin de 1716) du moulin de 1791 et de pilotis sous l'allonge	Sondages archéologiques	Ethnoscop, 1988
Station de pompage de Terrebonne	---	Négatif	Inventaire archéologique	Arkéos, 1997
Route 367	---	Négatif	Inventaire archéologique	Bilodeau, 1998
Route 337 et chemin Newton	---	Négatif	Inventaire archéologique	Prévost, 1997
Dans le quartier Duvernay à Laval	---	Négatif	Inventaire archéologique qui a tout de même contribué à signaler la présence de vestiges apparents d'occupations remontant à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle	Archéotec, 1998
Maison Perra-Belisle, rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Terrebonne	BkFj-10	Couche d'occupation de la deuxième moitié du XIX <sup>e</sup> siècle ainsi qu'un rehaussement de la cour datant probablement du XX <sup>e</sup> siècle	Surveillance archéologique en 2001	Ethnoscop, 2002
Maison Perra-Belisle, rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Terrebonne	BkFj-10	Déterminer la profondeur du sol naturel et l'épaisseur des dépôts anthropiques tout en retrouvant des murs de fondation en pierre des champs d'un appentis de la maison et un dallage grossier	Inventaire archéologique en 2002	Ethnoscop, 2004b
Dans le parc civique, au sud de la rue Saint-Pierre et à l'ouest de la rue Sainte-Marie dans le Vieux-Terrebonne	BkFj-9	Nombreuses découvertes: vestiges de l'église, du presbytère et du couvent, latrines et dépôts stratigraphiques dans l'arrière-cour du lot 318, latrines, dallage et plancher de bois sur le lot 316 ainsi que 10 sépultures extraites de deux cimetières et des restes de dépendances d'écuries, d'une remise et d'un hangar	Inventaire archéologique en 2002-2003	Arkéos, 2004
Dans le parc civique (à l'emplacement du nouveau théâtre du Vieux-Terrebonne)	BkFj-9	Mise au jour d'environ 180 sépultures dans l'ancien cimetière, le cinquième emplacement utilisé à cette fin à Terrebonne qui a été ouvert au milieu du XVIII <sup>e</sup> siècle et fermé vers 1838	Fouilles archéologiques	Arkéos, 2004
De chaque côté de la rue Saint-Pierre à l'ouest de la rue Sainte-Marie	BkFj-9	Les restes de la maison et du magasin général Desjardins, de résidences et de dépendances construites au cours du XIX <sup>e</sup> siècle	Interventions archéologiques dans le cadre du programme d'enfouissement en milieu patrimonial	Ethnoscop, 2004a
Dans la cour de la maison Perra-Belisle	BkFj-10	Vestiges d'une boulangerie du début du Régime anglais et d'un dallage de pierres de la fin du XVIII <sup>e</sup> siècle ainsi qu'un plancher en terre battue d'une dépendance du XIX <sup>e</sup> siècle et des couches témoignant de l'occupation du site par des forgerons au cours du XX <sup>e</sup> siècle	Interventions archéologiques dans le cadre du programme d'enfouissement en milieu patrimonial	Ethnoscop, 2004a
Sur la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-Joseph	BkFj-11	Mise au jour des murs de fondation d'édifices érigés avant l'incendie de 1922, dont ceux de la maison du docteur Rochette	Interventions archéologiques dans le cadre du programme d'enfouissement en milieu patrimonial	Ethnoscop, 2004a
Du côté nord de la rue Saint-François-Xavier entre le boulevard des Braves et la rue Sainte-Marie	BkFj-12	Mise au jour de murs de fondation, dont ceux de la maison Prévost datant du milieu du XIX <sup>e</sup> siècle	Interventions archéologiques dans le cadre du programme d'enfouissement en milieu patrimonial	Ethnoscop, 2004a
Au sud-ouest du boulevard des Braves	BkFj-13	Découverte des vestiges du moulin à farine bâti vers 1716 et de ceux de l'hôtel du Boulevard érigé en 1870 sur le lot 321	Interventions archéologiques dans le cadre du programme d'enfouissement en milieu patrimonial	Ethnoscop, 2004a