

**G** Espèces fauniques à statut particulier  
susceptibles de fréquenter la zone d'étude



Tableau G-1 : Espèces fauniques à statut particulier susceptibles de fréquenter la zone d'étude

Espèce	Nom latin	Statut	Habitat de prédilection
<b>Oiseaux</b>			
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Vulnérable	Régions montagneuses ouvertes ; niche sur les falaises, souvent près d'un plan d'eau. Chasse dans les grands espaces libres.
Petit blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Vulnérable	Marais et marécages d'eau douce dominés par des plantes aquatiques émergentes, ainsi que par des arbustes et des zones d'eau libre.
Pic à tête rouge	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>	Menacée	Forêts caducifoliées claires et, en particulier, celles qui sont dominées par les chênes et les hêtres. Cette espèce fréquente aussi les plaines inondables, les prairies, les parcs urbains, les brûlis et le bord des rivières et des routes.
Pie-grièche migratrice	<i>Lanius ludovicianus</i>	Menacée	Milieux très ouverts assortis de postes de guet (lignes aériennes, arbres, buissons).
<b>Mammifère</b>			
Chauve-souris rousse	<i>Lasiurus borealis</i>	SDMV	Forêts résineuses et mélangées, milieux habités.
<b>Poissons</b>			
Chat-fou des rapides	<i>Noturus flavus</i>	SDMV	Sous ou entre les rochers dans les eaux vives des ruisseaux. Cette espèce vit également dans les herbiers près de la rive ou dans la boue à l'embouchure des cours d'eau.
Chevalier cuirvé	<i>Moxostoma hubbsi</i>	Menacée	Herbiers aquatiques submergés.
Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>	Vulnérable	Eaux profondes de rivières de dimension moyenne.
<b>Reptiles</b>			
Couleuvre à collier	<i>Diadophis punctatus edwardsii</i>	SDMV	Forêts feuillues ou mixtes, certaines forêts de conifères et affleurements rocheux. Cette couleuvre est fréquemment observée en altitude.
Couleuvre brune	<i>Storeria dekayi</i>	SDMV	Milieu urbain et périurbain, clairières, prés, champs en friche, dépotoirs de matériaux secs, fermes abandonnées et autres terrains buissonneux.
Couleuvre tachetée	<i>Lampropeltis triangulum</i>	SDMV	Boisés, champs et bâtiments agricoles. Cette espèce s'établit aussi à proximité de vieux immeubles en milieu urbain.
Couleuvre verte	<i>Opheodrys vernalis</i>	SDMV	Endroits ouverts tels que les pelouses, les prés, les friches, l'orée des bois. La couleuvre verte vit aussi à proximité des tourbières.
Tortue géographique	<i>Graptemys geographica</i>	Vulnérable	Grandes étendues d'eau (rivières et lacs), offrant de nombreux sites d'exposition au soleil, une végétation aquatique abondante et un fond mou.
Tortue-molle à épine	<i>Apalone spinifera</i>	Menacée	Rivières, ruisseaux, lacs, étangs près des rivières et baies marécageuses (espèce strictement aquatique).

Tableau G-1 : Espèces fauniques à statut particulier susceptibles de fréquenter la zone d'étude (suite)

Espèce	Nom latin	Statut	Habitat de prédilection
<b>Amphibiens</b>			
Grenouille des marais	<i>Lithobates palustris</i>	SDMV	Forêts à proximité de ruisseaux, étangs et tourbières. Cette espèce hiberne dans les étangs et les ruisseaux.
Rainette faux-grillon de l'Ouest	<i>Pseudacris triseriata</i>	Vulnérable	Milieux ouverts, humides et herbeux : champs, friches, fourrés, clairières, saulaies et aulnaies clairsemées.
<b>Bivalves</b>			
Elliptio à dents fortes	<i>Elliptio crassidens</i>	SDMV	Plans d'eau permanents dont le substrat est argileux, sablonneux ou graveleux.
Elliptio pointu	<i>Elliptio dilatata</i>	SDMV	Plans d'eau permanents dont le substrat est sablonneux ou graveleux.

SDMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable