

Commission sur le développement durable de la production porcine au Québec**Question posée à la Commission****Réponse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation**

Titre : Corrélation entre l'âge des producteurs et l'âge des bâtiments et infrastructures		
Audience : Lettre	Date : 20 février 2003	Lieu : Québec
Question posée par : Commission		
Référence BAPE :	Référence MAPAQ : DPGR 22	

Question :

Existe-t-il une corrélation entre l'âge des producteurs et l'âge des bâtiments et infrastructures qu'ils possèdent, par région? Fournir aussi l'information demandée pour l'ensemble du secteur agricole (toutes productions confondues).

Réponse du MAPAQ :**Données disponibles**

Selon les informations disponibles dans le recensement de l'Agriculture de 2001 de Statistique Canada, aucune donnée n'a été recensée concernant l'âge des biens meubles et immeubles (terres, bâtiments, machinerie, équipements et animaux en inventaire). Aucune corrélation ne peut donc être effectuée entre l'âge des producteurs et l'âge de ces biens.

Toutefois, des données étant disponibles sur la valeur du capital détenu par les exploitants, une analyse détaillée concernant la relation entre l'âge des exploitants et la valeur des biens peut être effectuée. De même, une relation entre l'âge des exploitants et le rendement financier de l'entreprise, en termes de revenu net, permet d'évaluer la marge bénéficiaire obtenue dans les entreprises possédées par les exploitants pour différents groupes d'âge. Le revenu net correspond à la différence entre les revenus bruts et les dépenses d'exploitation de l'entreprise.

Les groupes d'âge sont constitués par des exploitants à l'intérieur des mêmes strates d'âge ou par des exploitants de strates d'âge différentes (groupes mixtes). Les jeunes sont des exploitants de moins de 35 ans, tandis que les exploitants d'âge moyen et âgés sont des personnes de 35 à 55 ans et de plus de 55 ans respectivement.

Relation entre l'âge des exploitants et la valeur des biens détenus

Les tableaux suivants présentent des données concernant le nombre de fermes et la valeur totale et par catégorie de biens du capital détenu par les exploitants selon différents groupes d'âge.

Ensemble des fermes

Selon les différents groupes d'âge pris isolément, le groupe des moins de 35 ans possède un capital inférieur à celui de la moyenne de l'ensemble des groupes d'âge de plus de 9 %.

Bien que le capital détenu par les jeunes soit inférieur de 13 % à celui du groupe d'âge moyen (35 à 55 ans), celui-ci est très largement supérieur au capital détenu par le groupe des plus âgés (plus de 55 ans) de près de 39 %.

Le capital détenu par les entreprises qui possèdent des exploitants de groupes d'âge différents (mixtes) est plus élevé que celles dont les exploitants se retrouvent dans un seul groupe. Les entreprises mixtes constituées de jeunes et de personnes âgées et celles constituées de jeunes, de personnes âgées et d'âge moyen possèdent les capitaux les plus élevés avec 1,04 M \$ et 1,24 M \$ respectivement.

Nombre de fermes, capital total et capital détaillé par groupe d'âge, ensemble des fermes, Québec 2001

Groupes d'âge	Nombre de fermes	Capital total \$	Terres et bâtiments \$	Animaux et volaille \$	Machinerie, matériel et équipements \$
Ensemble	32 140	667 942	487 588	115 590	64 765
Tous des jeunes (Moins 35 ans)	2 455	604 838	441 790	100 261	62 787
Tous d'âge moyen (35-55 ans)	17 370	695 368	506 198	119 817	69 353
Tous âgés (Plus 55 ans)	7 505	436 006	326 447	76 179	33 380
Mixte : jeunes et âge moyen	1 750	944 090	677 926	163 962	102 202
Mixte : jeunes et âgés	1 015	1 042 401	752 078	187 822	102 501
Mixte : âge moyen et âgés	1 690	877 651	643 986	151 851	81 813
Mixte : jeunes, âge moyen et âgés	355	1 233 988	860 329	230 014	143 645

Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001, compilations spéciales
Préparé par : Direction des politiques sur la gestion des risques, avril 2003

Fermes porcines

Le capital moyen détenu par les entreprises porcines est supérieur à celui de l'ensemble des fermes, et ce, pour tous les groupes d'âge.

Les écarts observés dans le capital détenu entre les différents groupes d'âge des exploitants du secteur porcin, sont supérieurs à ceux observés pour l'ensemble des fermes. Ainsi, le groupe de moins de 35 ans possède un capital inférieur à celui de la moyenne du secteur de près de 20 %. De même, le capital détenu par les jeunes est inférieur de près de 23 % à celui du groupe d'âge moyen (35-55 ans). Toutefois, celui-ci est très largement supérieur au capital possédé par le groupe des plus âgés (plus de 55 ans) de plus de 20 %.

À l'instar de l'ensemble des fermes, le capital détenu par les entreprises qui possèdent des exploitants dans plus d'un groupe d'âge (mixte) est plus élevé que celui à un groupe. Les entreprises mixtes constituées de jeunes et de personnes âgées et celles constituées de jeunes, de personnes âgées et d'âge moyen possèdent les capitaux les plus élevés avec 1,48 M \$ et 1,61 M \$ respectivement.

Nombre de fermes, capital total et capital détaillé par groupe d'âge, fermes porcines, Québec, 2001

Groupes d'âge	Nombre de fermes	Capital total \$	Terres et bâtiments \$	Animaux et volaille \$	Machinerie, matériel et équipements \$
Ensemble	2 200	1 206 273	873 494	133 261	199 518
Tous des jeunes (Moins 35 ans)	225	968 404	716 736	96 979	154 690
Tous d'âge moyen (35-55 ans)	1 380	1 249 837	906 029	130 499	213 309
Tous âgés (Plus 55 ans)	215	806 430	562 212	108 967	135 251
Mixte : jeunes et âge moyen	165	1 345 954	982 378	151 920	211 656
Mixte : jeunes et âgés	75	1 476 569	1 058 336	200 287	217 946
Mixte : âge moyen et âgés	115	1 444 889	1 047 037	186 783	211 069
Mixte : jeunes, âge moyen et âgés	25	1 605 918	1 131 900	265 221	208 798

Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001, compilations spéciales
Préparé par : Direction des politiques sur la gestion des risques, avril 2003

Relation entre l'âge des exploitants et le rendement financier des entreprises

Les tableaux suivants présentent des données sur le nombre de fermes et la valeur des revenus bruts, des dépenses d'exploitation et des revenus nets détenus par les exploitants selon différents groupes d'âge.

Ensemble des fermes

Les revenus nets moyens du groupe des jeunes (moins de 35 ans) sont inférieurs à ceux de l'ensemble des groupes d'âge et du groupe des âges moyens (35 à 55 ans) de près de 17 % et de 26 % respectivement.

Toutefois, les revenus nets des jeunes sont plus de deux fois supérieurs (231 %) à ceux des exploitants âgés (plus de 55 ans).

Les exploitants d'entreprises mixtes dont les exploitants font partie de strates d'âge différentes ont des revenus nets très largement supérieurs à ceux qui exploitent des entreprises à l'intérieur d'une même strate d'âge. Les revenus nets des entreprises dont les exploitants font partie des groupes mixtes de jeunes et d'exploitants âgés ainsi que de jeunes, d'exploitants d'âge moyen et âgés possèdent les revenus nets les plus élevés, soit 59 593 \$ et 76 250 \$ respectivement.

Nombre de fermes, revenus bruts, dépenses d'exploitation et revenus nets par groupe d'âge Ensemble des fermes, Québec, 2001

Groupes d'âge	Nombre de fermes	Revenus bruts	Dépenses d'exploitation	Revenus nets ¹
		\$	\$	\$
Ensemble	32 140	191 074	158 909	32 165
Tous des jeunes (Moins 35 ans)	2 455	153 831	127 018	26 813
Tous d'âge moyen (35-55 ans)	17 370	226 767	190 665	36 102
Tous âgés (Plus 55 ans)	7 505	77 828	66 204	11 624
Mixte : jeunes et âge moyen	1 750	255 953	204 622	51 331
Mixte : jeunes et âgés	1 015	272 197	212 604	59 593
Mixte : âge moyen et âgés	1 690	231 534	186 444	45 090
Mixte : jeunes, âge moyen et âgés	355	351 606	275 356	76 250

¹ : L'amortissement n'est pas déduit

Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001, compilations spéciales.

Préparé par : Direction des politiques sur la gestion des risques, avril 2003

Fermes porcines

Les revenus nets moyens des entreprises porcines sont supérieurs à ceux de l'ensemble des fermes, et ce, pour tous les groupes d'âge.

Les données indiquent des écarts importants de plus de 30 % entre le groupe des jeunes et celui des âges moyens et de l'ensemble des groupes d'âge. Toutefois, le groupe des jeunes a des revenus nets supérieurs de près de 18 % à celui du groupe des exploitants âgés.

Comme précédemment, les revenus nets des exploitants dans les groupes d'âge mixtes sont plus élevés que ceux des groupes d'âge identiques.

Nombre de fermes, revenus bruts, dépenses d'exploitation et revenus nets par groupe d'âge, Fermes porcines, Québec, 2001

Groupes d'âge	Nombre de fermes	Revenus bruts \$	Dépenses d'exploitation \$	Revenus nets ¹ \$
Ensemble	2 200	558 734	488 460	70 274
Tous des jeunes (Moins 35 ans)	225	350 274	303 618	46 656
Tous d'âge moyen (35-55 ans)	1 380	638 928	561 620	77 308
Tous âgés (Plus 55 ans)	215	327 354	287 709	39 645
Mixte : jeunes et âge moyen	165	476 840	412 752	64 088
Mixte : jeunes et âgés	75	519 170	436 991	82 179
Mixte : âge moyen et âgés	115	585 731	498 944	86 787
Mixte : jeunes, âge moyen et âgés	25	532 202	442 352	89 850

¹ : L'amortissement n'est pas déduit

Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001, compilations spéciales.

Préparé par : Direction des politiques sur la gestion des risques, avril 2003