

# **SECTION 3**

## **Portrait des entreprises agricoles ayant identifié leur relève**

## Présentation des entreprises ayant identifié leur relève

*Parmi les 3 438 entreprises susceptibles d'être vendues ou transférées, 65 % signalent au moins une personne intéressée à prendre la relève. Ainsi, 2 231 entreprises ont associé 2 780 personnes à la relève : 2 089 de ces entreprises ont désigné 2 610 personnes entre 16 et 39 ans, alors que 142 entreprises ont désigné 170 personnes de 40 ans et plus.*

La présente section est consacrée aux revenus, à la production et aux formes juridiques des entreprises ayant identifié leur relève. L'âge et le sexe de leurs exploitants sont également présentés.

Le tableau 3.1 établit la répartition régionale des entreprises ayant identifié leur relève en vue d'une vente ou d'un transfert d'ici 2005 et les besoins totaux de relève dans chacune des régions. Il indique aussi dans quelle strate d'âge se situe cette relève. La répartition, par région administrative, des entreprises agricoles qui ont exprimé un besoin de relève, qu'elle soit identifiée, non identifiée ou incertaine, permet d'apprécier l'ensemble de la situation et de comparer les régions.

Tout comme en 1997, la région de Laval (13), principalement maraîchère, occupe le dernier rang avec 50 % (7) de relève identifiée par rapport à ses besoins. La région de la Mauricie (04) suit de près avec 53 % (72), cette région étant consacrée en majorité à la production laitière.

Les régions du Bas-Saint-Laurent (01) et de Lanaudière (14) arrivent en tête avec 70 % et plus de relève identifiée.

Plus de la moitié (1 155 / 2 231) des entreprises ayant identifié leur relève sont situées dans le Bas-Saint-Laurent (01), en Chaudière-Appalaches (12) et en Montérégie (16).

Tableau 3.1 – Répartition régionale des entreprises ayant identifié leur relève


	Région administrative																	Ensemble du Québec
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
Entreprises ayant un besoin de relève	311	177	106	136	274	0	137	90	13	1	35	614	14	201	151	781	397	3 438
Entreprises ayant identifié une relève	220	105	66	72	185	0	88	56	9	1	24	399	7	141	91	536	231	2 231
Entreprises n'ayant pas identifié leur relève	58	62	32	51	54	0	34	29	3	0	7	153	6	47	43	181	124	884
Entreprises qui ignorent si elles ont une relève	33	10	8	13	35	0	15	5	1	0	4	62	1	13	17	64	42	323
Pourcentage des entreprises ayant identifié leur relève	71 %	59 %	62 %	53 %	68 %	0 %	64 %	62 %	69 %	0 %	69 %	65 %	50 %	70 %	60 %	69 %	58 %	65 %
Entreprises ayant identifié une relève de 39 ans et moins	211	94	61	64	172	0	64	54	9	1	22	378	6	137	84	506	226	2 089
Entreprises ayant identifié une relève de 40 ans et plus	9	11	5	8	13	0	24	2	0	0	2	21	1	4	7	30	5	142

Source : MAPAQ. *Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 2000*, Direction du développement de la main-d'œuvre du bioalimentaire.

## Principale source de revenu des entreprises ayant identifié leur relève


La production laitière continue donc à attirer la relève. En effet, malgré une légère diminution, elle constitue encore la principale source de revenu (31 %) des entreprises agricoles du Québec (figure 11).

Figure 11 – Principale source de revenu des entreprises agricoles au Québec, 2000



Quand on considère la principale source de revenu, on constate que la production laitière domine avec 49 % des entreprises ayant identifié leur relève, tel qu'illustré à la figure 12. En 1997, ce pourcentage s'élevait à 43 %.

Figure 12 – Principale source de revenu des entreprises avec une relève identifiée, 2000



Le tableau 3.2 retrace les principales sources de revenu des entreprises ayant identifié leur relève dans chacune des régions administratives.

On constate que la production laitière domine dans toutes les régions, à l'exception de l'Outaouais (07), de la Côte-Nord (09), de la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine (11) et de Laval (13). Dans la région de Laval (13), la production maraîchère domine, mais dans les trois autres régions mentionnées, c'est la production de bovins de boucherie qui est importante.

**Tableau 3.2 – Distribution des exploitations selon la principale source de revenu par région administrative  
Première relève identifiée**

Secteur	Région administrative																	Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lait	141	71	30	45	99	0	25	27	1	0	5	214	1	47	34	218	130	1 088	48,8 %
Bovins	35	12	7	7	35	0	49	20	4	1	9	51	0	9	10	30	29	308	13,8 %
Porcs	0	0	6	7	5	0	1	0	0	0	0	51	0	17	3	51	18	159	7,1 %
Céréales et fourrages	5	7	1	5	7	0	3	5	1	0	1	8	2	18	6	139	21	229	10,3 %
Acériculture	11	0	0	0	19	0	3	0	1	0	0	43	0	1	3	2	13	96	4,3 %
Aviculture	3	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	14	0	14	3	23	8	73	3,3 %
Fruits et légumes	3	6	16	5	4	0	0	1	2	0	6	4	3	20	23	57	5	155	6,9 %
Pépinières et cultures abritées	1	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	4	1	1	1	9	1	26	1,2 %
Autres animaux et productions végétales	21	6	3	1	9	0	6	3	0	0	3	10	0	14	8	7	6	97	4,3 %
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>105</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>399</b>	<b>7</b>	<b>141</b>	<b>91</b>	<b>536</b>	<b>231</b>	<b>2 231</b>	<b>100,0 %</b>

Source : MAPAQ, *Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 2000*, Direction du développement de la main-d'œuvre du bioalimentaire.

## Revenus agricoles totaux\* des entreprises ayant identifié leur relève

Près de 70 % des entreprises (1 497) ayant identifié leur relève génèrent des revenus supérieurs à 100 000 \$.

Globalement, en pourcentage, les entreprises qui ont identifié une relève en 2000 génèrent des revenus plus importants que l'ensemble du secteur agricole.

À titre d'exemple, 444 entreprises (20 %) qui ont identifié leur relève (tableau 3.3) déclarent des revenus de moins de 50 000 \$ alors que les entreprises de cette strate représentent 33 % de l'ensemble des entreprises agricoles (figure 13). L'agriculture à temps partiel est probablement pratiquée par ces entreprises. Il est toutefois surprenant que 76 de ces entreprises aient désigné une deuxième relève. D'autre part, 50 % des entreprises agricoles ayant identifié une personne de 40

ans et plus, qu'elle soit première ou deuxième personne désignée, touchent des revenus inférieurs à 50 000 \$.

Dans les trois strates de revenus supérieurs à 100 000 \$, la proportion des entreprises ayant identifié une relève de 39 ans et moins est plus élevée que celle des entreprises agricoles québécoises; si l'on compare les figures 13 et 15, cet écart est de 10 % dans le cas des entreprises avec des revenus entre 100 000 \$ et 249 999 \$, de 8 % pour celles avec des revenus entre 250 000 \$ et 499 999 \$ et enfin de 3 % pour les entreprises dont les revenus sont de 500 000 \$ et plus.

La figure 16 illustre, en raison du fort pourcentage de fermes à revenu élevé, la pertinence pour plusieurs personnes de s'établir ensemble.


Tableau 3.3 – Revenus des entreprises ayant identifié leur relève, 1999

Revenu des entreprises	Nombre d'entreprises	%	Première personne				Deuxième personne			
			Relève de 39 ans et moins		Relève de 40 ans et plus		Relève de 39 ans et moins		Relève de 40 ans et plus	
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Jusqu'à 49 999 \$	444	19,9	374	17,9	70	49,3	62	11,9	14	50,0
50 000 \$ à 99 999 \$	264	11,8	234	11,2	30	21,1	38	7,3	6	21,4
100 000 \$ à 249 999 \$	846	37,9	823	39,4	23	16,2	163	31,3	4	14,3
250 000 \$ à 499 999 \$	458	20,5	445	21,3	13	9,2	162	31,1	2	7,1
500 000 \$ et plus	193	8,7	188	9,0	5	3,5	90	17,3	2	7,1
Autres	26	1,2	25	1,2	1	0,7	6	1,2	0	0,0
<b>Total</b>	<b>2 231</b>	<b>100,0</b>	<b>2 089</b>	<b>100,0</b>	<b>142</b>	<b>100,0</b>	<b>521</b>	<b>100,1</b>	<b>28</b>	<b>99,9</b>


Source : MAPAQ, *Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles*, 2000, Direction du développement de la main-d'œuvre du bioalimentaire.

\* Il y a lieu de noter que les producteurs ont été invités à inscrire sur la fiche d'enregistrement des années 1999 et 1997 des informations sur leurs revenus agricoles totaux de l'année civile précédente.


**Figure 13 – Revenus agricoles totaux des entreprises du Québec, 1999**




**Figure 15 – Revenus agricoles des entreprises ayant identifié une relève de 39 ans et moins, 1999**



**Figure 14 – Revenus agricoles totaux des entreprises ayant identifié une relève, 1999**



**Figure 16 – Revenus agricoles des entreprises ayant identifié une deuxième personne, 1999**



## Principale source de revenu

Le tableau 3.4 permet de remarquer que près de 90 % des entreprises ayant identifié leur relève touchent un revenu agricole de plus de 100 000 \$, revenu qui provient principalement de la production avicole, laitière ou porcine.

Par ailleurs, 62 % des entreprises qui font l'élevage de bovins de boucherie et 74 % des entreprises en acériculture ont un revenu inférieur à 50 000 \$.

À l'exception de la production porcine, nous constatons que les entreprises ayant identifié leur relève et qui se spécialisent dans les productions contingentées sont celles dont les revenus agricoles sont les plus élevés.

**Tableau 3.4 – Répartition des entreprises ayant identifié leur relève, par strate de revenus agricoles totaux et en fonction de leur principale source de revenu, 1999**

Source de revenu	Jusqu'à 49 999 \$	50 000 \$ à 99 999 \$	100 000 \$ à 249 999 \$	250 000 \$ à 499 999 \$	500 000 \$ et plus	Autre	Total	%
Lait	19	100	630	289	48	2	1 088	48,8
Bovins	191	60	36	13	7	1	308	13,8
Porcs	3	15	45	47	48	1	159	7,1
Céréales et fourrages	73	28	55	44	25	4	229	10,3
Acériculture	71	11	7	2	0	5	96	4,3
Aviculture	3	7	10	17	36	0	73	3,3
Fruits et légumes	40	15	44	31	23	2	155	6,9
Pépinières et cultures abritées	9	8	3	2	1	3	26	1,2
Autres animaux et productions végétales	35	20	16	13	5	8	97	4,3
<b>Total</b>	<b>444</b>	<b>264</b>	<b>846</b>	<b>458</b>	<b>193</b>	<b>26</b>	<b>2 231</b>	<b>100,0</b>

Source : MAPAQ, *Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 2000*, Direction du développement de la main-d'œuvre du bioalimentaire.



**Comparaison des revenus agricoles totaux\* des entreprises ayant identifié leur relève, 1993, 1995, 1997 et 2000**


*En 2000, près de 30 % des entreprises ayant identifié leur relève déclaraient des revenus supérieurs à 250 000 \$.*

La figure 17 montre que près de 30 % des entreprises ont déclaré en 1999 un revenu supérieur à 250 000 \$, ce qui est inférieur aux déclarations de 1997 (48 %) et supérieur à celles de 1995 et de 1993 (10 %).

La proportion des revenus supérieurs à 500 000 \$ diminue de 4 % par rapport à 1996 et celle des revenus de moins de 50 000 \$ augmente de 4 %.

La proportion des entreprises de moins de 50 000 \$ de revenu est presque deux fois moins importante qu'en 1993 (20 % au regard de 37 %).

**Figure 17 – Variations des revenus agricoles totaux des entreprises ayant identifié leur relève, 1993, 1995, 1997 et 2000**



\* Il y a lieu de noter que les producteurs ont été invités à inscrire sur la fiche d'enregistrement des années 2000, 1997, 1995 et 1993 des informations sur leurs revenus agricoles totaux de l'année civile précédente.

## Forme juridique des entreprises ayant identifié leur relève, sexe et âge du principal exploitant

La mise en relation de ces variables permet de faire ressortir certaines tendances et de suivre l'évolution des entreprises depuis le premier Profil de la relève de 1993.

### Forme juridique des entreprises ayant identifié leur relève

La figure 18 illustre la tendance marquée des entreprises à se constituer en « Société » et en « Compagnie » plutôt que d'adapter le statut d'exploitant unique « Personne physique ».

Cette tendance est aussi observée dans l'ensemble des entreprises agricoles du Québec. À titre d'exemple, la proportion d'exploitants uniques est passée de 65 % en 1993 à 50 % en 2000. Pour leur part, les compagnies regroupaient 19 % de l'ensemble des entreprises en l'an 2000 contre 14 % en 1993.

En 2000, 55 % des entreprises ayant identifié leur relève étaient constituées en compagnies ou en sociétés. Pour la première fois, le statut de propriétaire unique « Personne physique » se trouvait sous la barre des 50 %. En effet, en 2000, les propriétaires uniques représentaient 43,4 % (figure 19) des entreprises ayant identifié leur relève au regard de 57,7 % en 1997.

En ce qui a trait aux femmes, elles représentaient 8,3 % des personnes qui avaient identifié leur relève et le statut juridique des entreprises qu'elles dirigeaient était sensiblement le même que celui de la figure 19.

Figure 18 – Statut juridique des entreprises ayant identifié une relève, 1993, 1995, 1997 et 2000





Figure 19 – Forme juridique des entreprises ayant identifié leur relève, 2000



## Âge du principal exploitant ayant identifié sa relève

Tout comme en 1997, les exploitants qui ont identifié leur relève veulent se retirer de plus en plus jeunes ou quitter graduellement l'agriculture (figure 20).

En 2000, plus du cinquième (23 %) avaient moins de 50 ans et 44 %, moins de 55 ans (figure 21).

La proportion (68 %) des personnes de moins de 60 ans est identique, que ce soit pour les personnes qui ont identifié leur relève ou celles qui ne l'ont pas fait.

On peut présumer que les chefs d'entreprises agricoles planifient davantage le transfert de leur entreprise. Cette situation découle en partie de la tendance à se constituer en société ou en compagnie.

Figure 21 – Âge du principal exploitant ayant identifié sa relève, 2000





Figure 20 – Âge du principal exploitant ayant identifié sa relève, 1993, 1995, 1997 et 2000



À la lumière du tableau 3.5, nous constatons des écarts significatifs entre les femmes et les hommes dans certaines strates d'âge. La proportion des femmes est moins importante dans la strate 55 à 59 ans alors qu'elle est plus importante dans celles des moins de 45 ans et des 45 à 49 ans. Cette situation nous permet d'avancer que les femmes ont tendance à identifier leur relève alors qu'elles sont plus jeunes que les hommes.

**Tableau 3.5 – Sexe et âge du principal exploitant ayant identifié sa relève**

Âge	Femme	Homme
Moins de 45 ans	14,6 %	9,0 %
45 à 49 ans	21,1 %	13,2 %
50 à 54 ans	20,0 %	20,4 %
55 à 59 ans	10,3 %	25,4 %
Plus de 60 ans	34,1 %	32,1 %
<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,1 %</b>

Source : MAPAQ. *Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 2000*, Direction du développement de la main-d'œuvre du bioalimentaire.

**NOTE : Les caractéristiques des entreprises agricoles ayant identifié leur relève sont présentées par région administrative à l'annexe D.**