

## PROGRAMME DE BESOINS – TERRAINS DE SOCCER

- Deux scénarios :** a) Un terrain de soccer senior  
 b) Deux terrains de soccer, un senior et un junior

### Type de surface :

- Considérant que l'aménagement de la *Station du Jardin* compris dans le projet de la *Promenade Samuel-De Champlain* fera disparaître les deux terrains de soccer à 11 du parc du Foulon, qui sont actuellement très utilisés, l'aménagement de deux terrains naturels serait souhaitable soit, un terrain senior naturel et un terrain junior naturel si les superficies du terrain le permettent.

### Dimensions des terrains de soccer :

- a) Dans la mesure où un seul terrain est aménagé, les dimensions souhaitables seraient de 112 m x 70 m.
- b) Dans la mesure où deux terrains sont aménagés, les dimensions souhaitables seraient de 112 m x 70 m pour un terrain senior et de 40 m x 55 m pour un terrain junior.

### Éclairage :

- a) Dans le cadre de l'aménagement d'un terrain de soccer naturel technique, aucun système d'éclairage n'est nécessaire, et ce, considérant qu'un système d'éclairage suppose une plus grande utilisation donc, forcément une surutilisation des terrains.
- b) Aucun système d'éclairage ne sera nécessaire si deux terrains naturels sont aménagés, et ce, pour éviter la surutilisation des terrains.

### Estrades :

- a) et b) Des estrades 4 à 6 estrades de 4 à 6 paliers maximum.

### Bâtiment de services :

- a) Le bâtiment de services pourrait être aménagé du côté Nord-Est du site, près de l'entrée.
- b) Le bâtiment de services pourrait être aménagé sur le terrain situé au nord, appartenant à *Les Pétroles inc.*, l'autre côté du pont de la voie ferrée.

Un bâtiment de services doit être aménagé et inclure minimalement des toilettes avec vestiaires ainsi qu'un bureau pour le surveillant de parc. Pour le rangement du matériel, un cabanon est actuellement disponible. Celui-ci est situé entre les terrains Foulon 1 et 2, il pourrait donc être déplacé sur ce nouveau site.

### Tableau indicateur :

Il n'est pas nécessaire d'installer un tableau indicateur permanent à cet endroit, et ce, considérant que la majorité des parties qui sont jouées lors des événements spéciaux, fêtes et tournois, se déroulent sur les terrains situés dans le Centre Civique de Sainte-Foy.

### Abreuvoirs :

Un abreuvoir serait nécessaire à l'extrémité Est du terrain et/ou près du bâtiment de services.

### Clôtures :

Une clôture d'environ 4 pieds en treillis noir, avec des portes simples pour l'accès aux piétons et doubles pour l'accès aux camions d'entretien devrait être aménagée.

### Autres éléments :

- Une borne électrique pour événements spéciaux (branchement matériel) du côté Nord, vis-à-vis la ligne médiane du terrain (scénario a) ) ou entre les deux terrains (scénario b) ).
- Bancs pour joueurs selon le nombre de terrains aménagés.
- Stationnement (20 cases).
- Nous attirons votre attention sur le fait que l'implantation des terrains de soccer signifie l'acquisition de terrain appartenant au C.N. le long de la voie ferrée.