

(11)
Sondage 2: 1685 côté ouest

45 cm de remblai de schiste rouge.
De 45 à 50 cm → limon brun foncé
et petites galettes de schiste rouge
(sol en place) avec quelques orties
à 60 cm, le sol est moins foncé et
des frags. de mortier et de grès
apparaissent. Du côté est du puits,
d'un aperçement de petits blocs
de grès (15-20 cm) avec mortier
suggère une structure de fondation.
à 70 cm de prof., des frags de charbon de
bois et de mortier, semblent marquer
le début d'un autre niveau (photo)

De la case du 1685, la fondation est
faite de blocs de grès. La tranchée
pour la construction de la fondation est
large de 40 cm à l'intérieur, du mur
est de la fondation.

à 80 cm de profond, la structure de
maçonnerie occupe l'ensemble du carré
du sondage → arrêt de l'excavation

(12)
Au fond, le sondage 2 fait 38 cm de
large au lieu du 50 cm du début.
Puits laissé ouvert pour démonstration

Sondage 3: au coin SW du 1685

Il y a 12 cm de remblai de grès
calcaire compact. Ensuite, il y
a 6 cm de petits blocs de grès compact.
On arrive sur un sol de
limon brun orange avec cailloutis
de schiste jusqu'à 30 cm de profond.
Le sol devient alors complètement
orange → limon et cailloutis de
schiste jusqu'à 40 cm (arrêt de
l'excavation). Les 2 derniers ni-
veaux correspondent au sol naturel
tel que rencontré de la case du 1685.
Puits négatif.

La case arrière du 1685 montre
un épisode évident de nivellement.
Du côté sud, le terrain naturel est plus
bas et de ce coin SE on remarque un