

(13) avec blocs de B
 apport de remblai d'immenses 1 m
 qui s'avance de la zone humide.
 Du côté nord de la cour, le terrain
 naturel est plus élevé et le nivellement
 a dû retirer du sol.

Sondage 4 : au sud-est du 1685
 coin SW de la cour arrière.

0-25 → limon brun foncé et caillottes
 de schiste. Plusieurs artefacts du
 19^e siècle (cous rectan, verre, crum,
 pipe, anthracite, etc.). à 25 cm le
 sol devient marbré de taches oranges
 et à 30 cm on atteint le sol orange
 homogène (comme ds le canal du 1685)
 fin de l'excavation

Sondage 5 : cour arrière (est) du 1685

0-35 : Remblai de schiste compact. On
 arrive sur un limon argileux
 brun-rougeâtre avec un caillottes
 de schiste (sol original). à 50 cm, des

pièces de schiste en place annoncent
 le roc en place. Arrêt de l'excavation
 à 65 cm sur le schiste rouge en
 place. Puits négatif

Sondage 6 : Boisé au nord du 1685

Pas de remblai. 0-15 cm : limon
 brun-rougeâtre foncé avec artefacts
 19^e siècle. à 15 cm, le sol devient
 plus pâle et plus compact. à 35 cm
 on aperçoit des frag. de schiste en
 place au travers d'un terrain
 de limon brun-rougeâtre très compact.
 à 40 cm, c'est le schiste friable
 en place.

Sondage 7 : à l'est de la crête du
 dépôt entre 1685 et 1689

strati :	0-35	limon brun foncé	quelques artefacts
	35-40	limon brun-rouge	19 ^e ds les
	40-50	limon brun-orange	2 premiers niveaux
		↓	↓