

Du côté W de la zone humide, une
 petite zone de dépôts, avec bouteille
 fin 19^e début 20^e (photo) juste au pied
 du pêne no, 0584. Il y a aussi de la
 céramique, des boîtes de conserve, des
 pièces métalliques et des os. Probablement
 en relation avec l'occupation historique
 déjà identifiée à l'est de la zone humide.

sondage 31: à l'ouest de la zone humide
 sur le dessus de la crête à 15 m au
 sud du talus de la voie ferrée.

0-20: limon brun rougeâtre
 artefacts: 2 fragments de pennisant pipé en kaolin
 1 clou rectangulaire, 4 fragments d'anthracite.
 même strat. que sondage 29
 arrêt excavation à 45 cm sur graviers schist.

sondage 32: à 10 m à l'ouest du sondage 31
 à 10 m au sud du cap de grès.

↓ ↓
 HUMUS
 4 limon brun rougeâtre
 10 limon orange
 30 graviers schiste

0-15 cm artefacts
 10 fragments d'anthracite
 brûlés.

sondage 33: 10 m à l'ouest du son. 32.
 7 m au sud du cap rocheux. Dans le
 bas de pente juste à l'est d'une zone
 humide à bouffées.

0-20: limon brun rougeâtre
 artefacts: 4 anthracites brûlés, 1 os blanc
 1 pièce de cuir.

↓ ↓
 HUMUS NOIRÂTRE
 5 limon brun
 rougeâtre

20 limon brun rouge.
 + fragments de schiste gris.

30 schiste gris et limon
 brun-rouge.

38

sondage 34: 5 m à l'ouest de la zone humide
 un peu au sud du triple sentier
 à 7 m au nord de la souche 1 productrice
 en artefacts 19^e.

30: schiste rouge
 et limon.

0-15: limon rougeâtre.
 15-30: limon rougeâtre + orange + schiste rouge