

ANNEXE 9 : DESCRIPTION DES UNITÉS DE PAYSAGE

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 1 : VALLÉE DE LA RIVIÈRE DES HURONS				
1A. Secteur du village de Stoneham	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . rivière des Hurons . rivière Hibou . fond de vallée relativement plat . terrasses descendant vers la rivière des Hurons <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . alternance de milieu bâti, secteurs champêtres et boisés . agglomération semi-urbaine du village de Stoneham . segment d'une ligne électrique . segment des routes 175 et 371 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement moyenne, en raison de la présence d'îlots boisés et du milieu bâti, lié à sa topographie relativement plane . grande dans le secteur champêtre <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 2A, 2B, 2C, 3A, 3B) <p>Point de repère topographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> . la colline de Vermont-sur-le-lac 	<p>Points de repère anthropiques</p> <ul style="list-style-type: none"> . clocher de l'église de Stoneham marquant le centre du village . clocher de la chapelle anglicane marquant l'entrée du village 	<p>Attraits visuels locaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> . rivière des Hurons et rivière Hibou . secteurs champêtres contrastant avec le paysage forestier dominant <p>Éléments de discordance visuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique
1B. Secteur du haut de la rivière des Hurons	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . vallée concave, étroite et sinueuse . rivière des Hurons . rivière Noire <p>Phénomènes dynamiques</p> <ul style="list-style-type: none"> . alternance des équipements récréotouristiques, milieux de villégiature, secteurs champêtres, friches, secteurs boisés et marécages . segment d'une ligne électrique . segment de la route 175 . segment de la rue St-Edmond . quelques résidences 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement moyenne en raison de la présence d'îlots boisés liés à sa topographie relativement plane <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 2C, 2D, 2E, 3B, 5) 	<ul style="list-style-type: none"> . aucun 	<p>Attraits visuels locaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> . rivière des Hurons (brièvement visible de la route depuis le pont) et rivière Noire <p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique . ancienne halte routière abandonnée

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 2 : COLLINES EST DE LA RIVIÈRE DES HURONS				
2A. Hautes collines est du village de Stoneham	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ensemble de collines aux versants abrupts et sinueux <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> couvert végétal abondant dominé par la présence de l'érablière à bouleaux jaunes segment d'une ligne électrique 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> généralement grande en raison de la forte déclivité des versants de ses collines <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de leur topographie accidentée (unités 2C, 3A, 3B) et de leur proximité (unité 1A) 	<ul style="list-style-type: none"> aucun 	<p>Attrait visuel majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> les montagnes en elles-mêmes <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> segment d'une ligne électrique implantée sur les sommets
2B. Basses collines est du village de Stoneham	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> collines aux versants à faibles pentes, en continuité avec les hautes collines <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> couvert végétal abondant à caractère mixte, composé de groupements de conifères et de feuillus segment d'une ligne électrique quelques résidences sur la rue Murphy 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> moyenne en raison de la faible déclivité des versants et de son couvert végétal dense <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de leur proximité (unité 1A) et de leur topographie accidentée (unités 2A, 2C, 3A, 3B) 	<ul style="list-style-type: none"> aucun 	<p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> segment d'une ligne électrique (absorbée par le relief et le couvert végétal) quelques résidences sur la rue Murphy
2C. Mont Wright	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> colline aux versants abrupts, en continuité avec l'ensemble des hautes collines et, qui se distingue par son avancée vers la vallée plateau aux pentes plus douce à la base <p>Phénomènes dynamiques</p> <ul style="list-style-type: none"> couvert végétal mature et abondant, composé de l'érablière à bouleaux jaunes jusqu'à mi-pente, contrastant avec un peuplement d'épinettes rouges au sommet segment d'une ligne électrique segment de la route 175 et quelques résidences à la base 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de la forte déclivité des versants <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de son détachement et de sa dénivellation propre mais aussi par leur topographie accidentée (unités 2A, 2D, 3A,3B, 5)) et leur proximité (unités 1A, 1B, 2B, 2E) <p>Point de repère topographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> le Mont Wright 	<ul style="list-style-type: none"> milieu d'une valeur écologique et esthétique exceptionnelle reconnue par la municipalité et identifié par la direction de l'Environnement forestier du ministère des Ressources naturelles valeur historique par la présence d'une érablière à bouleau jaune et hêtre vieille de 300 ans attrait récréotouristique 	<p>Attrait visuel local :</p> <ul style="list-style-type: none"> le Mont Wright <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> segment d'une ligne électrique

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
2D. Hautes collines est de la rivière des Hurons	<p>Phénomènes stables ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ensemble de collines aux versants abrupts et sinueux <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> couvert végétal abondant dominé par la présence de l'érablière à bouleaux jaunes pour le massif sud, incluant des peuplements denses d'épinettes rouges pour le massif nord segment d'une ligne électrique antenne de transmission au sommet présence d'affluents se reliant à la rivière 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> généralement grande en raison de la forte déclivité des versants de ses collines <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de leur proximité (unités 1B, 2E, 4D) et de leur topographie accidentée (unités 2C, 3B, 5) 	<ul style="list-style-type: none"> aucun 	<p>Attrait visuel majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> les montagnes en elles-mêmes <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> segment d'une ligne électrique implantée ponctuellement sur les sommets
2E. Basses collines est de la rivière des Hurons	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> collines aux versants à faibles pentes, en continuité avec les hautes collines <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> couvert végétal mature et abondant, dominé par la présence de l'érablière à bouleaux jaunes segment d'une ligne électrique segment de la rue St-Edmond et quelques résidences rue Whalen, quelques résidences et bâtiments agricoles secteur champêtre présence d'affluents se reliant à la rivière 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> généralement moyenne en raison de la faible déclivité des versants et du couvert végétal dense grande pour le secteur champêtre de la rue Whalen <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> grande en raison de leur proximité (unités 1B et 4A) et de leur topographie accidentée (unités 2C, 2D, 3B, 5, 6) 	<ul style="list-style-type: none"> aucun 	<p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> segment d'une ligne électrique (absorbée par le relief et le couvert végétal)

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 3 : COLLINES OUEST DE LA RIVIÈRE DES HURONS				
3A. Colline de Vermont-sur-le-lac	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . colline isolée aux versants abrupts côté est et aux pentes plus douces côté ouest <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal relativement abondant composé essentiellement de l'érablière à bouleaux jaunes . développement résidentiel à flanc de montagne et au sommet 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 1A) et de leur topographie accidentée (unités 2A, 2B, 2C, 3B) <p>Point de repère topographique : Vermont-sur-le-Lac (la seule colline avec des résidences)</p>	<ul style="list-style-type: none"> . développement résidentiel haut de gamme 	<ul style="list-style-type: none"> . aucun
3B. Hautes collines ouest de la rivière des Hurons	<p>Phénomènes stables</p> <ul style="list-style-type: none"> . ensemble des collines aux versants abrupts et sinueux . présence d'affleurements rocheux <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant, à caractère mixte, composé de groupements de conifères et de feuillus . segment d'une ligne électrique . segment de la 1^{re} Avenue et quelques résidences à la base, localisées à flanc de montagne . présence d'affluents se reliant à la rivière 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement grande en raison de la forte déclivité des versants de ses collines <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unités 1A, 1B, 2B, 2E) et de leur topographie accidentée (unités 2A, 2C, 2D, 3A) 	<ul style="list-style-type: none"> . aucun 	<p>Attrait visuel majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique implantée sur les sommets

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 4 : VALLÉE DE LA RIVIÈRE NOIRE				
4A. Secteur du bas de la rivière Noire	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . vallée . rivière Noire Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant dominé par la présence de l'érablière à bouleaux jaunes . segment d'une ligne électrique . résidences et chalets en bordure de la rivière 	Accessibilité visuelle de l'unité <ul style="list-style-type: none"> . faible en raison de son couvert végétal dense, de l'étroitesse des lieux et de l'absence de la route 175. Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 2D, 5, 6) 	. aucun	Attrait visuel local : <ul style="list-style-type: none"> . rivière Noire Élément de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique
4B. Secteur du haut de la rivière Noire	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . vallée . rivière Noire Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant dominé par la présence de l'érablière à bouleaux jaunes . milieu bâti linéaire et continu . segment de la route 175 . quelques petites rues cul-de-sac et en rond-point accrochées à la route 175, dont la rue Raby . segments de deux lignes électriques, dont une immédiatement en bordure de la route 175 . présence d'affluents se reliant à la rivière 	Accessibilité visuelle de l'unité <ul style="list-style-type: none"> . généralement moyenne en raison de la présence d'îlots boisés liés à sa topographie relativement plane Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 5 et 6) 	. aucun	Attrait visuel local : <ul style="list-style-type: none"> . rivière Noire Éléments de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segments de deux lignes électriques, dont une très visible parallèle à la route 175

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 5 : HAUTES COLLINES EST DE LA RIVIÈRE NOIRE				
5. Hautes collines est de la rivière Noire	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants abrupts et sinueux . affleurement et escarpement rocheux visible de la route . quelques affluents <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus . segment d'une ligne électrique importante cicatrice de coupe (extrémité sud de l'unité) en raison de l'emprise de la ligne, bien visible de la route . présence de quelques chemins forestiers . présence d'affluents se reliant à la rivière 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement grande en raison de la forte déclivité des versants de ses collines <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 2C, 2E, 2D, 6) et de leur proximité (unités 1B et 4) . grande suivant la perspective créée par l'axe de la route 175 (unités 1A et 1B) 	. aucun	<p>Attrait visuel majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique et sa cicatrice de coupe dont le tracé est perpendiculaire aux courbes de niveaux (extrémité sud de l'unité) . coupe à blanc visible à la base des hautes collines

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 6 : HAUTES COLLINES OUEST DE LA RIVIÈRE NOIRE				
6. Hautes collines ouest de la rivière Noire	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants abrupts et sinueux <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal jeune et clairsemé . segment d'une ligne électrique rue Paré, segment de la route 175 et quelques résidences à la base, localisées à flanc de montagne . plusieurs chemins forestiers . plusieurs affluents . présence d'une tour de transmission sur l'un des sommets . présence d'affluents se reliant à la rivière 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement grande en raison de la forte déclivité des versants de ses collines et du couvert végétal plus ou moins dense <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unités 1B et 4) et de leur topographie accidentée (unités 2D, 2E, et 5) 	. aucun	<p>Attrait visuel majeur</p> <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes <p>Élément de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique et sa cicatrice de coupe visible de la route 175

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 7 : PLATEAU ENTRE DEUX RIVIÈRES				
7. Plateau entre deux rivières	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . plateau étroit constituant un point haut à la limite de deux bassins versants . source de la rivière Noire qui s'écoule vers le sud . affluent de la rivière Cachée qui s'écoule vers le nord <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert forestier abondant . chemins forestiers . parcelles d'agriculture . Milieu bâti discontinu . Hameau champêtre d'ambiance traditionnelle (avec granges) . Regroupement de quelques commerces . Segment de la route 175 . Entrée du Parc de la Jacques-Cartier . Segments de deux lignes électriques 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement moyenne en raison de l'alternance d'îlots boisés et d'espaces ouverts liés à sa topographie relativement plane <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 8 et 9) 	<p>Point de repère anthropique :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Relais du Nord <p>Entrée au parc de la Jacques-Cartier :</p> <ul style="list-style-type: none"> . milieu d'une valeur écologique et esthétique exceptionnelle reconnue sur le plan provincial et national (parc de la capitale nationale) 	<p>Attrait visuel local :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Hameau champêtre qui vient contraster avec le paysage forestier environnant <p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segments de deux lignes électriques, dont l'une est immédiatement en bordure d'une portion de la route 175

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 8 : HAUTES COLLINES EST DU PLATEAU ENTRE DEUX RIVIÈRES				
8. Hautes collines est du plateau entre deux rivières	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants moyennement abrupts et sinueux . quelques affluents Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus . présence de quelques chemins forestiers 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 7) et de leur topographie accidentée (unité 9) 	. aucun	Attrait visuel majeur : <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes
UNITÉ 9 : HAUTES COLLINES OUEST DU PLATEAU ENTRE DEUX RIVIÈRES				
9. Hautes collines ouest du plateau entre deux rivières	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants abrupts et sinueux Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus. . quelques chemins forestiers . segment d'une ligne électrique 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 7) et de leur topographie accidentée (unité 8) 	. aucun	Attrait visuel majeur : <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes Éléments de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 10 : VALLÉE DE LA RIVIÈRE CACHÉE				
10A. Secteur du bas de la rivière Cachée	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . vallée tout d'abord étroite, qui s'élargie par la suite en un plateau entourant une colline isolée (sous-unité 11B) . rivière Cachée . quelques affluents . plusieurs étangs <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert forestier abondant . segment de la route 175 . milieu bâti dispersé et peu dense le long de la route 175 . segments de deux lignes électriques parallèles . Présence d'un étang commercial pour la pêche à la truite . Regroupement de chalets aux abords de la rivière Cachée, derrière la sous-unité 11B 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement faible en raison de la forte présence du couvert végétal lié à sa topographie relativement plane <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 11A, 11B et 12A) 	. aucun	<p>Attrait visuel local :</p> <ul style="list-style-type: none"> . la rivière Cachée <p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une double ligne électrique . la sablière
10B. Secteur du plateau de la rivière Cachée	<p>Phénomènes stables :</p> <ul style="list-style-type: none"> . plateau large, de forme irrégulière, incliné vers la rivière Cachée . rivière Cachée . plusieurs affluents <p>Phénomènes dynamiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . couvert forestier abondant . commerce (Chez Francinette) . quelques bâtiments isolés . segment de la route 175 . segments de deux lignes électriques . plusieurs chemins forestiers . présence d'un site abandonné, avec stationnement asphalté, blocs de béton et bâtiments effondrés 	<p>Accessibilité visuelle de l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> . généralement faible en raison de la forte présence du couvert végétal liée à sa topographie légèrement inclinée <p>Accessibilité visuelle à partir des autres unités :</p> <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 11C et 12C) 	<p>Point de repère anthropique :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Chez Francinette, dernier commerce avant d'entrer dans la réserve faunique des Laurentides 	<p>Attrait visuel majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Lieux permettant des panoramas vers les sommets des hautes collines <p>Attrait visuel local :</p> <ul style="list-style-type: none"> . la rivière Cachée <p>Éléments de discordance visuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> . segments de deux lignes électriques, celle à l'ouest absorbée par le relief et le couvert végétal, celle à l'est visible par endroits le long de la route 175 . site abandonné

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 11 : COLLINES EST DE LA RIVIÈRE CACHÉE				
11A. Hautes collines est du bas de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants moyennement abrupts et sinueux . quelques affluents Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus . chemins forestiers . segment de la route 175 . segment d'une ligne électrique . sablière au pied des versants, en bordure de la route 175 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 10A) et de leur topographie accidentée (unités 11B et 12A) 	. aucun	Éléments de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . sablière . segment d'une ligne électrique
11B. Colline isolée de la vallée de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . colline isolée aux versants moyennement abrupts Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant . segment d'une ligne électrique 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 10A) et de leur topographie accidentée (unités 11A, 12A) 	. aucun	Cette colline forme un écran visuel entre le regroupement de chalets en bordure de la rivière Cachée et la route 175. Éléments de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique
11C. Hautes collines est du plateau de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants moyennement abrupts et sinueux . quelques affluents Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus . segment d'une ligne électrique . quelques chemins forestiers 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 10B) et de leur topographie accidentée (unité 12C) 	. aucun	Éléments de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segment d'une ligne électrique

APPELLATION DES UNITÉS ET SOUS-UNITÉS DE PAYSAGE	ASPECTS PHYSIQUES	ASPECTS VISUELS	ASPECTS SYMBOLIQUES	ÉLÉMENTS PARTICULIERS
UNITÉ 12 : COLLINES OUEST DE LA RIVIÈRE CACHÉE				
12A. Hautes collines ouest du bas de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants parfois doux, parfois abrupts et sinueux Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus. 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unité 10A) et de leur topographie accidentée (unités 11A et 11B) 	. aucun	. aucun
12B. Plateau intermédiaire de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . plateau d'altitude intermédiaire entre deux versants abrupts . affluents de la rivière Cachée qui s'écoule vers le sud . affluent de la rivière à l'Épaule (hors de la zone d'étude) qui s'écoule vers l'ouest Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert forestier abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus . chemins forestiers 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . généralement moyenne en raison de la présence du couvert forestier lié à sa topographie relativement plane Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur topographie accidentée (unités 11A, 11C et 12C) 	. aucun	. aucun
12C. Hautes collines ouest du plateau de la rivière Cachée	Phénomènes stables : <ul style="list-style-type: none"> . ensemble de collines aux versants abrupts et très sinueux . quelques affluents Phénomènes dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> . couvert végétal abondant à caractère mixte, composé majoritairement de groupements de conifères entremêlés de quelques feuillus. . quelques chemins forestiers . segments ponctuels d'une ligne électrique, au pied des versants 	Accessibilité visuelle de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de sa topographie accidentée Accessibilité visuelle à partir des autres unités : <ul style="list-style-type: none"> . grande en raison de leur proximité (unités 10B et 12B) et de leur topographie accidentée (unité 11C) 	. aucun	Attrait visuel majeur : <ul style="list-style-type: none"> . les montagnes en elles-mêmes Élément de discordance visuelle : <ul style="list-style-type: none"> . segments ponctuels d'une ligne électrique (absorbés par le relief et le couvert végétal)