

ANNEXE G

**Liste des espèces ichtyennes
recensées dans les rivières des Outaouais et Gatineau
Fonction d'habitat dans l'aire offerte en compensation**

Liste des espèces ichthyennes présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau dans le secteur des travaux projetés.

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie
		Au Québec				Canada					
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun		
Achigan à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>									Juin et juillet	Eau peu profonde sur dépôts meubles avec végétation émergente (roseaux, scirpes, nénuphars).
Achigan à petite bouche	<i>Micropterus dolomieu</i>									1er mai au 1er août	Eau calme, fond graveleux ou sableux
Anguille d'Amérique	<i>Anguilla rostrata</i>									15 juin au 15 septembre	En mer
Barbotte brune	<i>Ameiurus nebulosus</i>									15 mai au 1er juillet	Rives de lacs, baies et embouchure de ruisseaux
Barbotte jaune	<i>Ameiurus natalis</i>									-	Le frai de cette espèce n'a jamais été rapporté au Québec.
Barbue de rivière	<i>Ictalurus punctatus</i>									Juin à juillet	Eaux claires et profondes à fond de sable ou de gravier
Carpe	<i>Cyprinus carpio</i>									1er juin au 15 juillet	Eau tranquille herbeuse et peu profonde
Chat-fou brun	<i>Noturus gyrinus</i>									15 juin au 1er août	Eau peu profondes
Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>									fin mai au début de juin	Endroits où le courant est rapide, l'eau est peu profonde, et le fond est composé de roches et de galets
Cisco de lac	<i>Coregonus artedii</i>									Septembre à décembre	En lac : eau peu profonde sur des fonds graveleux.
Couette	<i>Carpoides cyprinus</i>									---	Secteurs profonds à la base des rapides des rivières
Crapet à longues oreilles	<i>Lepomis megalotis</i>									Juin à août	Zones herbeuses des petits lacs et des cours d'eau à courant faible à modéré et aux claires et chaudes.
Crapet arlequin	<i>Lepomis macrochirus</i>									Juin à août	Eau peu profonde à fond de gravier, sable ou vase.
Crapet de roche	<i>Ambloplites rupestris</i>									1er juin au 15 juillet	Eau peu profonde, fond graveleux
Crapet-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>									15 mai au 15 juillet	Lacs et cours d'eau à courant faible; 15 à 30 cm d'eau.

Liste des espèces ichthyennes présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau dans le secteur des travaux projetés.

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie
		Au Québec				Canada					
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun		
Doré jaune	<i>Stizostedion vitreum</i>									1er avril au 1er juin	Eaux courantes, fonds propres et graveleux
Doré noir	<i>Stizostedion canadense</i>									Mai à juin	Eau turbide, peu profonde, à un fond de gravier. Grands lacs ou rivières.
Éperlan arc-en-ciel	<i>Osmerus mordax</i>									Avril à juillet	Petits cours d'eau et rivières aux eaux vives.
Épinoche à cinq épines	<i>Culaea inconstans</i>									Avril à juillet	Eaux peu profonde à végétation dense
Épinoche à neuf épines	<i>Pungitius pungitius</i>									Été	Variés
Ésturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>									1er mai au 1er juillet	Zones de courants des rivières
Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>									15 mai au 15 août	Fonds herbeux
Fouille-roche zébré	<i>Percina caprodes</i>									Juin à juillet	Hauts-fonds sablonneux
Gaspereau	<i>Alosa pseudoharengus</i>									---	Lacs et eaux tranquilles des rivières
Grand brochet	<i>Esox lucius</i>									1er avril au 1er juin	Baies et rives inondées à végétation dense
Lamproie argentée	<i>Ichthyomyzon unicuspis</i>									Avril à mai	Eaux peu profondes aux eaux claires des rivières
Lamproie de l'est	<i>Lampetra appendix</i>									Mai à juin	Fond de gravier des grandes rivières et lacs
Laquaiche argentée	<i>Hiodon tergisus</i>									Avril à mai	Eaux peu profondes aux eaux claires des rivières
Lépisosté osseux	<i>Lepisosteus osseus</i>									1er mai au 1er juillet	Zones herbeuse grandes rivières
Lotte	<i>Lota lota</i>									Janvier à mars	Eau peu profonde sur un fond de sable ou de gravier
Malachigan	<i>Aplodinotus grunniens</i>									1er juillet au 1er septembre	Eau peu profonde et tranquille à fond de sable ou de vase
Marigane noire	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>									1er juin au 1er août	Fond de sable ou de gravier habituellement dans moins d'un mètre d'eau
Maskinongé	<i>Esox masquinongy</i>									15 avril au 15 juin	Lacs et secteurs d'eau des rivières

Liste des espèces ichthyennes présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau dans le secteur des travaux projetés.

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie
		Au Québec				Canada					
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun		
Méné à nageoires rouges	<i>Luxilus cornutus</i>									15 mai au 15 juillet	Zones graveleuses et peu profondes; courant modéré
Méné d'argent	<i>Hybognatus regius</i>									Mai	Eaux peu profondes à faible courant et à végétation abondante.
Méné bleu	<i>Cyprinella spiloptera</i>									Juin-août	Grandes rivières à courant faible ou modéré à fond de sable et de gravier, aux eaux claires ou troubles.
Méné émeraude	<i>Notropis atherinoides</i>									15 mai au 1er septembre	En surface et au large des grandes rivières aux eaux claires ou légèrement troubles
Méné jaune	<i>Notemigonus crysoleucas</i>									1er mai au 1er août	Eaux peu profondes et herbeuses
Méné laiton	<i>Hybognatus hankinsoni</i>									Mai-juin	Milieux d'eau claire et bien oxygénée en zone agricole
Méné paille	<i>Notropis stramineus</i>									---	Fonds graveleux ou sablonneux propres
Menton noir	<i>Notropis heterodon</i>									Juin à août	Eaux herbeuses, propres et claires de la zone littorale des lacs ou des zones tranquilles des cours d'eau.
Meunier noir	<i>Catostomus commersoni</i>									Mai à juin	Cours d'eau graveleux et à courant modéré
Meunier rouge	<i>Catostomus catostomus</i>									1er avril au 1er juin	Zones peu profondes rapides et graveleuses des ruisseaux
Ouitouche	<i>Semotilus corporalis</i>									Mai à juin	Cours d'eau rapide
Perchaude	<i>Perca flavescens</i>									1er avril au 1er juin	Eau peu profonde pourvue de végétation; zones d'inondation
Poisson-castor	<i>Amia calva</i>									1er mai au 15 juin	Secteurs herbeux et peu profonds des lacs et des rivières
Queue à tache noire	<i>Notropis hudsonius</i>									Juin à juillet	Fond sablonneux ou graveleux des lacs ou à l'embouchure des rivières
Raseux-de-terre gris	<i>Etheostoma olmstedii</i>									---	Profondeur variant entre 30 et 60

Liste des espèces ichthyennes présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau dans le secteur des travaux projetés.

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie
		Au Québec				Canada					
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun		
											cm; courant modérément rapide
Suceur blanc	<i>Moxostoma anisurum</i>									1er mai au 15 juin	Eaux froides. Cours d'eau lents avec fosses longues et profondes
Suceur jaune	<i>Moxostoma valenciennesi</i>									15 mai au 1er juillet	Fond de gravier ou petits cailloux, à des profondeurs moindres que 2 m à courant modéré
Suceur rouge	<i>Moxostoma macrolepidotum</i>									15 avril au 15 juin	Fonds graveleux des petits cours d'eau et des rivières
Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>									---	Eaux rapides; fond graveleux ou sablonneux
Truite brune	<i>Salmo trutta</i>									15 octobre au 15 mai	Secteurs graveleux à la tête des cours d'eau
Umbre de vase	<i>Umbra limi</i>									---	Zones à végétation des ruisseaux

LÉGENDE :

Statut au Québec :

Vuln. : Vulnérable

Men. Menacée

Susc. : Susceptible

Statut au Canada :

V. disp. : Voie de disparition

Men. Menacée

Préoc. : Préoccupante

Fonction d'habitat, dans l'aire offerte en compensation, des espèces de poissons présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie	Fonctions d'habitat dans l'aire offerte en compensation				
		Au Québec				Canada						Alimentation	Alevinage	Migration	Abris	Fraie
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun							
Achigan à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>									Juin et juillet	Eau peu profonde sur dépôts meubles avec végétation émergente (roseaux, scirpes, nénuphars).					
Achigan à petite bouche	<i>Micropterus dolomieu</i>									1er mai au 1er août	Eau calme, fond graveleux ou sableux					
Anguille d'Amérique	<i>Anguilla rostrata</i>									15 juin au 15 septembre	En mer					
Barbotte brune	<i>Ameiurus nebulosus</i>									15 mai au 1er juillet	Rives de lacs, baies et embouchure de ruisseaux					
Barbotte jaune	<i>Ameiurus natalis</i>									-	Le frai de cette espèce n'a jamais été rapporté au Québec.					
Barbue de rivière	<i>Ictalurus punctatus</i>									Juin à juillet	Eaux claires et profondes à fond de sable ou de gravier					
Carpe	<i>Cyprinus carpio</i>									1er juin au 15 juillet	Eau tranquille herbeuse et peu profonde					
Chat-fou brun	<i>Noturus gyrinus</i>									15 juin au 1er août	Eau peu profondes					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>									fin mai au début de juin	Endroits où le courant est rapide, l'eau est peu profonde, et le fond est composé de roches et de galets					
Cisco de lac	<i>Coregonus artedii</i>									Septembre à décembre	En lac : eau peu profonde sur des fonds graveleux.					
Couette	<i>Carpoides cyprinus</i>									---	Secteurs profonds à la base des rapides des rivières					
Crapet à longues oreilles	<i>Lepomis megalotis</i>									Juin à août	Zones herbeuses des petits lacs et					Si niveau

Fonction d'habitat, dans l'aire offerte en compensation, des espèces de poissons présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie	Fonctions d'habitat dans l'aire offerte en compensation				
		Au Québec				Canada						Alimentation	Alevinage	Migration	Abris	Fraie
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun							
											des cours d'eau à courant faible à modéré et aux claires et chaudes.					d'eau sup. à 41,5 m
Crapet arlequin	<i>Lepomis macrochirus</i>									Juin à août	Eau peu profonde à fond de gravier, sable ou vase.					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Crapet de roche	<i>Ambloplites rupestris</i>									1er juin au 15 juillet	Eau peu profonde, fond graveleux					
Crapet-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>									15 mai au 15 juillet	Lacs et cours d'eau à courant faible; 15 à 30 cm d'eau.					
Doré jaune	<i>Stizostedion vitreum</i>									1er avril au 1er juin	Eaux courantes, fonds propres et graveleux					
Doré noir	<i>Stizostedion canadense</i>									Mai à juin	Eau turbide, peu profonde, à un fond de gravier. Grands lacs ou rivières.					
Éperlan arc-en-ciel	<i>Osmerus mordax</i>									Avril à juillet	Petits cours d'eau et rivières aux eaux vives.					
Épinoche à cinq épines	<i>Culaea inconstans</i>									Avril à juillet	Eaux peu profonde à végétation dense					
Épinoche à neuf épines	<i>Pungitius pungitius</i>									Été	Variés					
Esturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>									1er mai au 1er juillet	Zones de courants des rivières					
Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>									15 mai au 15 août	Fonds herbeux					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Fouille-roche zébré	<i>Percina caprodes</i>									Juin à juillet	Hauts-fonds sablonneux					
Gaspareau	<i>Alosa pseudoharengus</i>									---	Lacs et eaux tranquilles des					

Fonction d'habitat, dans l'aire offerte en compensation, des espèces de poissons présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie	Fonctions d'habitat dans l'aire offerte en compensation				
		Au Québec				Canada						Alimentation	Alevinage	Migration	Abris	Fraie
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun							
Grand brochet	<i>Esox lucius</i>									1er avril au 1er juin	rivières Baies et rives inondées à végétation dense					
Lamproie argentée	<i>Ichthyomyzon unicuspis</i>									Avril à mai	Eaux peu profondes aux eaux claires des rivières					
Lamproie de l'est	<i>Lampetra appendix</i>									Mai à juin	Fond de gravier des grandes rivières et lacs					
Laquaiche argentée	<i>Hiodon tergisus</i>									Avril à mai	Eaux peu profondes aux eaux claires des rivières					
Lépisosté osseux	<i>Lepisosteus osseus</i>									1er mai au 1er juillet	Zones herbeuse grandes rivières					
Lotte	<i>Lota lota</i>									Janvier à mars	Eau peu profonde sur un fond de sable ou de gravier					
Malachigan	<i>Aplodinotus grunniens</i>									1er juillet au 1er septembre	Eau peu profonde et tranquille à fond de sable ou de vase					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Marigane noire	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>									1er juin au 1er août	Fond de sable ou de gravier habituellement dans moins d'un mètre d'eau					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Maskinongé	<i>Esox masquinongy</i>									15 avril au 15 juin	Lacs et secteurs d'eau des rivières					
Méné à nageoires rouges	<i>Luxilus cornutus</i>									15 mai au 15 juillet	Zones graveleuses et peu profondes; courant modéré					
Méné d'argent	<i>Hybognatus regius</i>									Mai	Eaux peu profondes à faible courant et à végétation abondante.					
Méné bleu	<i>Cyprinella spiloptera</i>									Juin-août	Grandes rivières à courant faible ou modéré à fond de sable et de					Si niveau d'eau

Fonction d'habitat, dans l'aire offerte en compensation, des espèces de poissons présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie	Fonctions d'habitat dans l'aire offerte en compensation				
		Au Québec				Canada						Alimentation	Alevinage	Migration	Abris	Fraie
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun							
											gravier, aux eaux claires ou troubles.					sup. à 41,5 m
Méné émeraude	<i>Notropis atherinoides</i>									15 mai au 1er septembre	En surface et au large des grandes rivières aux eaux claires ou légèrement troubles					
Méné jaune	<i>Notemigonus crysoleucas</i>									1er mai au 1er août	Eaux peu profondes et herbeuses					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Méné laiton	<i>Hybognatus hankinsoni</i>									Mai-juin	Milieu d'eau claire et bien oxygénée en zone agricole					
Méné paille	<i>Notropis stramineus</i>									---	Fonds graveleux ou sablonneux propres					
Menton noir	<i>Notropis heterodon</i>									Juin à août	Eaux herbeuses, propres et claires de la zone littorale des lacs ou des zones tranquilles des cours d'eau.					Si niveau d'eau sup. à 41,5 m
Meunier noir	<i>Catostomus commersoni</i>									Mai à juin	Cours d'eau graveleux et à courant modéré					
Meunier rouge	<i>Catostomus catostomus</i>									1er avril au 1er juin	Zones peu profondes rapides et graveleuses des ruisseaux					
Ouitouche	<i>Semotilus corporalis</i>									Mai à juin	Cours d'eau rapide					
Perchaude	<i>Perca flavescens</i>									1er avril au 1er juin	Eau peu profonde pourvue de végétation; zones d'inondation					
Poisson-castor	<i>Amia calva</i>									1er mai au 15 juin	Secteurs herbeux et peu profonds des lacs et des rivières					
Queue à tache noire	<i>Notropis hudsonius</i>									Juin à juillet	Fond sablonneux ou graveleux des lacs ou à l'embouchure des rivières					
Raseux-de-terre gris	<i>Etheostoma olmstedi</i>									---	Profondeur variant entre 30 et 60					

Fonction d'habitat, dans l'aire offerte en compensation, des espèces de poissons présentes ou susceptibles de fréquenter la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau

NOM VERNACULAIRE	NOM LATIN	STATUT								Période de fraie	Habitat de fraie	Fonctions d'habitat dans l'aire offerte en compensation				
		Au Québec				Canada						Alimentation	Alevinage	Migration	Abris	Fraie
		Vuln.	Men.	Susc.	Aucun	V. disp.	Men.	Préoc.	Aucun							
											cm; courant modérément rapide					
Suceur blanc	<i>Moxostoma anisurum</i>									1er mai au 15 juin	Eaux froides. Cours d'eau lents avec fosses longues et profondes					
Suceur jaune	<i>Moxostoma valenciennesi</i>									15 mai au 1er juillet	Fond de gravier ou petits cailloux, à des profondeurs moindres que 2 m à courant modéré					
Suceur rouge	<i>Moxostoma macrolepidotum</i>									15 avril au 15 juin	Fonds graveleux des petits cours d'eau et des rivières					
Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>									---	Eaux rapides; fond graveleux ou sablonneux					
Truite brune	<i>Salmo trutta</i>									15 octobre au 15 mai	Secteurs graveleux à la tête des cours d'eau					
Umbre de vase	<i>Umbra limi</i>									---	Zones à végétation des ruisseaux					

LÉGENDE :

Statut au Québec :

Vuln. : Vulnérable
Men. Menacée
Susc. : Susceptible

Statut au Canada :

V. disp. : Voie de disparition
Men. Menacée
Préoc. : Préoccupante